

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	21 益子町 実施設計書 0	当初	07-25042500000-40
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 41 真岡土木事務所管内 0-070510(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】町民センター西側駐車場整備工事. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 単価置換え ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 00 計上しない 12 市街地以外 01 一般交通影響あり(1) 02 時間的制約 01 補正なし 01 補正なし 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工							X1000	
道路改良				1 式				Y0HZZ	
道路土工				1 式				Y0H1Y	
掘削工				1 式				Y0H1Y200	
掘削				1 式				Y0H1Y200A00	
掘削 土砂 オープンカット		1,602	m 3					SZA101 0	
路体盛土工				1 式				施工 第0-0017号内訳表 Y0H1Y256	
路体（築堤）盛土				1 式				Y0H1Y256A06	
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満		5	m 3					SZA113 0	
								施工 第0-0018号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体（築堤）盛土 2.5m未満						SZA113 0
	1		m 3			施工 第0-0019号内訳表
残土処理工			1 式			YOH1Y205
土砂等運搬			1 式			YOH1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 5.5km以下	1,603		m 3			SZA105 0
残土等処分			1 式			施工 第0-0020号内訳表 YOH1Y205A0F
残土等処分	1,603		m 3			SZA133 0
地盤改良工			1 式			施工 第0-0021号内訳表 YOH01
置換工			1 式			YOH0125A
置換			1 式			YOH0125A40F

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床置換工（有効層）						S1801 0
擁壁工	3	m 3				施工 第0-0022号内訳表 Y0H1S
作業土工			1 式			Y0H1S20B
床掘り（掘削）			1 式			Y0H1S20BB08
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	2	m 3				SZA161 0 施工 第0-0024号内訳表
埋戻し			1 式			Y0H1S20B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m 3				SZA181 0 施工 第0-0025号内訳表
場所打擁壁工（構造物単位）			1 式			Y0H1S2HA
小型擁壁			1 式			Y0H1S2HA5CT

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
小型擁壁 18-8-40 高炉 基礎碎石あり	0.8	m 3					SZA501 0	
重力式擁壁		1 式					施工 第0-0026号内訳表	
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40 高炉	1	m 3					YOH1S2HA5CU	
石・ブロック積（張）工		1 式					SZA511 0	
作業土工		1 式					施工 第0-0027号内訳表	
床掘り（掘削）		1 式					YOH1Z	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	8	m 3					YOH1Z20B	
埋戻し		1 式					YOH1Z20BB08	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	6	m 3					SZA161 0	
		1 式					施工 第0-0024号内訳表	
							YOH1Z20B5F2	
							SZA181 0	
							施工 第0-0025号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック工 (C oブロック積)			1 式			Y0H1Z2M0
現場打基礎コンクリート			1 式			Y0H1Z2M0B22
現場打基礎コンクリート 1 8－8－4 0 高炉 基礎砕石あり	0.7	m 3				SZA463 0 施工 第0-0028号内訳表
現場打小口止コンクリート			1 式			Y0H1Z2M0C9G
現場打小口止コンクリート 1 8－8－4 0 高炉 一般養生	6	m 3				SZA413 0 施工 第0-0029号内訳表
コンクリート (間知) ブロック積			1 式			Y0H1Z2M0B0W
間知ブロック積 鉄筋なし	12	m 2				SZA419 0 施工 第0-0030号内訳表
胴込・裏込コンクリート			1 式			Y0H1Z2M0B0X
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック	4	m 3				SZA443 0 施工 第0-0031号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
洞込・裏込材（碎石）			1 式			YOH1Z2M0B0Y
洞込・裏込材（碎石） 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシャラン RC-80	2		m 3			SZA447 0 施工 第0-0032号内訳表
現場打天端コンクリート			1 式			YOH1Z2M0A67
現場打天端コンクリート 18-8-25 高炉 一般養生	0.4		m 3			SZA415 0 施工 第0-0033号内訳表
排水構造物工			1 式			YOH25
作業土工			1 式			YOH25200
床掘り（掘削）			1 式			YOH25200B08
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	18		m 3			SZA161 0 施工 第0-0024号内訳表
埋戻し			1 式			YOH252005F2

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
側溝工	埋戻し									SZA181	0
	最大埋戻幅1m以上4m未満	12		m	3					施工	第0-0034号内訳表
側溝工					1	式				Y0H25201	
	プレキャストU型側溝				1	式				Y0H2520143G	
側溝工	U 5 型側溝	7		m						G0100	
	浸透型側溝 300×300	56		m						G0101	
側溝工	単粒度碎石 4号	717		m	3					W0002	
	透水シート	1,600		m	2					W0003	
側溝蓋					1	式				Y0H252014T2	
	グレーチング蓋版据付 かさあげタイプ 車道用T-25 みぞ幅300mm U5型側溝	7		枚						S4610	0
										施工	第0-0035号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
コンクリート蓋版据付 側溝蓋 C 3 - B 3 0 0 - L 5 0 0							S4608	0
浸透側溝	105		枚				施工	第0-0036号内訳表
グレーチング蓋版据付 かさあげタイプ 車道用 T - 2 0 みぞ幅 3 0 0 mm							S4610	0
浸透側溝	6		枚				施工	第0-0037号内訳表
集水桝・マンホール工							Y0H25203	
			1 式					
プレキャスト集水桝							Y0H252035NJ	
			1 式					
管理桝 500×500×1010							G0200	
	3		基				科目	第0003号内訳表
構造物撤去工							Y0H09	
			1 式					
防護柵撤去工							Y0H092HG	
			1 式					
防護柵撤去（ガードパイプ）							Y0H092HG50A	
			1 式					
ガードパイプ撤去工 G p - A p - 2 B C o 建込 塗装・メッキ							SF291	0
	1.8		m				施工	第0-0038号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵（横断・転落防止柵）撤去			1 式			YOH092HG50B
転落防止柵撤去工 ビーム式 コンクリート建込用 支柱間隔 2 m	4		m			SF286 0 施工 第0-0039号内訳表
構造物取壊し工			1 式			YOH0921D
コンクリート構造物取壊し			1 式			YOH0921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1		m 3			S4638 0 施工 第0-0040号内訳表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	6		m 3			S4638 0 施工 第0-0041号内訳表
舗装版切断			1 式			YOH0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	8		m			SZD321 0 施工 第0-0042号内訳表
舗装版破碎			1 式			YOH0921DA6G

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策必要 全ての費用		4		m 2			SZD311 0
	施工 第0-0043号内訳表						
運搬処理工				1 式			YOH092HO
殻運搬				1 式			YOH092HOAOK
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用		1		m 3			SZA961 0
	施工 第0-0044号内訳表						
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用		6		m 3			SZA961 0
	施工 第0-0045号内訳表						
殻運搬 舗装版破碎 10.0km以下 全ての費用		0.4		m 3			SZA961 0
	施工 第0-0046号内訳表						
舗装版切断運搬費(汚泥) 2 t 車 片道 2 5 k m まで		0.1		m 3			T8232 0
殻処分				1 式			YOH092HOAOL
処分費 コンクリート(鉄筋)		1		m 3			S0020 0
	施工 第0-0047号内訳表						

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	処分費 コンクリート（無筋）									S0020	0
		6		m	3					施工	第0-0048号内訳表
	処分費 アスファルト									S0020	0
		0.4		m	3					施工	第0-0049号内訳表
	処分費 舗装版切断汚泥									S0020	0
		0.1		m	3					施工	第0-0050号内訳表
舗装										Y0IZZ	
					1	式					
舗装工										Y0I24	
					1	式					
アスファルト舗装工										Y0I24212	
					1	式					
下層路盤（車道・路肩部）										Y0I24212A1J	
					1	式					
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工 全ての費用		6		m	2					SZD005	0
上層路盤（車道・路肩部）										施工	第0-0051号内訳表
					1	式				Y0I24212A1L	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用	6	m 2				SZD009 0 施工 第0-0052号内訳表
基層（車道・路肩部）			1 式			Y0I24212A1N
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	6	m 2				SZD021 0 施工 第0-0053号内訳表
表層（車道・路肩部）			1 式			Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	6	m 2				SZD023 0 施工 第0-0054号内訳表
透水性舗装工 駐車場部			1 式			Y0I2425Y
フィルター層			1 式			Y0I2425Y5N5
不織布	1,365	m 2				W0010
フィルター層 100mm以上120mm未満	2,810	m 2				SZD045 0 施工 第0-0055号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（駐車場部）			1 式			Y0I2425YA1M
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	2,827		m 2			SZD010 0 施工 第0-0056号内訳表
表層			1 式			Y0I2425Y618
透水性アスファルト舗装 2.4m以上 平均仕上り厚 5 0 mm	2,827		m 2			SZD049 0 施工 第0-0057号内訳表
防護柵工			1 式			Y0I26
路側防護柵工			1 式			Y0I26219
ガードパイプ			1 式			Y0I2621943S
ガードパイプ設置工 G p - B p - 2 E 土中建込 塗装品 施工規模 5 0 ～ 1 0 0 m未満	85.6		m			SF290 0 施工 第0-0058号内訳表
防止柵工			1 式			Y0I2621V

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
目隠しフェンス（立入防止柵）			1 式			Y0I2621VA2H
目隠しフェンス	45.4	m				G0300
転落（横断）防止柵			1 式			科目 第0004号内訳表 Y0I2621V45J
転落防止柵設置工 ビーム式 土中建込用 支柱間隔 3 m 施工規模 5 0 m未満	8	m				SF285 0 施工 第0-0059号内訳表
転落防止柵設置工 ビーム式 コンクリート建込用 支柱間隔 3 m 施工規模 1 0 0 m未満	6	m				SF285 0 施工 第0-0060号内訳表
作業土工			1 式			Y0I32200
床掘り（掘削）			1 式			Y0I32200B08
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	29	m 3				SZA161 0 施工 第0-0024号内訳表
埋戻し			1 式			Y0I322005F2

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線工	埋戻し									SZA181	0
	最大埋戻幅1m未満	27		m	3					施工	第0-0025号内訳表
区画線工					1	式				Y0I33	
					1	式				Y0I33200	
区画線工					1	式				Y0I3320043T	
					1	式					
区画線工	区画線設置工									S4600	0
	溶解式（手動）									施工	第0-0061号内訳表
区画線工	実線 15cm	906.9		m						S4600	0
	全ての費用									施工	第0-0062号内訳表
区画線工	区画線設置工									S4600	0
	溶解式（手動）									施工	第0-0063号内訳表
区画線工	ゼブラ 45cm	34.4		m						S4600	0
	全ての費用									施工	第0-0063号内訳表
区画線工	区画線設置工									S4600	0
	溶解式（手動）									施工	第0-0063号内訳表
区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算	18		m						S4600	0
	全ての費用									施工	第0-0063号内訳表
付属施設工										Y0I28	
					1	式				Y0I2821B	
階段工										Y0I2821B	
					1	式					

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート階段			1 式			Y0I2821B43V
階段 (1)			1 式			G0400
	1		箇所			科目 第0005号内訳表
階段 (2)			1 式			G0401
	1		箇所			科目 第0006号内訳表
手すり			1 式			Y0I2821B4DZ
手すり 勾配部			1 式			G0500
	20.7		m			科目 第0007号内訳表
手すり 水平部			1 式			G0501
	2.6		m			科目 第0008号内訳表
手すり 水平端部			1 式			G0502
	1.8		m			科目 第0009号内訳表
車止め工			1 式			Y0I2821C
車止め			1 式			Y0I2821C43W

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
U字型車止め H=650									G0600	
	1		基						科目	第0010号内訳表
車止めブロック									G0601	
	86		基						科目	第0011号内訳表
車止めポスト Hc種ボラード H=850									G0602	
	5		基						科目	第0012号内訳表
仮設工									Y0136	
				1式						
交通管理工									Y0136232	
				1式						
交通誘導警備員									Y0136232Y21	
				1式						
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員A									S0914	0
	1		式						施工	第0-0064号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B									S0914	0
	1		式						施工	第0-0066号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊						
共通仮設費（ 率分）			1 式			
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費			1 式			
＊＊工事原価＊＊						
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
＊＊一般管理費等計＊＊						

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊工事価格＊＊						
＊＊工事価格計＊＊						
消費税・地方 消費税額			1 式			
＊＊請負工事費＊＊						

U 5 型側溝

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0021

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	10	m			SZA597 0 施工 第0-0001号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.4	m 3			SZB401 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10	m			
計	1	m			

浸透型側溝

G0101

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0022

300×300		10		m		当り	
施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
浸透型側溝 300×300		5		本			W0001 999
単粒度碎石 4号 (0.84×0.48-0.44×0.28)×10		2.8		m 3			W0002 999
透水シート 0.84×10		8.4		m 2			W0003 999
据付費		10		m			W0004 999
小計		10		m			
計		1		m			

管理枿

G0200

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0023

500×500×1010

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水枿 据付 600kgを超え800kg以下 全ての費用	1	基			SZA601 0 施工 第0-0003号内訳表
底版 900×900×90	1	個			W0004
浸透側塊 500×500×500	1	個			W0005
側塊 500×500×510	1	組			W0006
集水枿用蓋 内径500用	1	組			W0007
単粒度碎石 4号	0.6	m 3			W0002
透水シート	4.7	m 2			W0003
計	1	基			

目隠しフェンス

G0300

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0024

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断防止柵設置工（手間のみ） パネル式（パネル型）コンクリート建込用 支柱間隔 2 m 施工規模 1 0 0 m未満	10	m			SF285 0 施工 第0-0004号内訳表
目隠しフェンス H=1800	10	m			W0020
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.72	m 3			SZB401 0 施工 第0-0005号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7.2	m 2			SZB431 0 施工 第0-0006号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	1.5	m 2			SZA391 0 施工 第0-0007号内訳表
基面整正	1.5	m 2			SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
小計	10	m			
計	1	m			

階段 (1)

G0400

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0025

1

箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 全ての費用	4.8	m 3			SZB401 0 施工 第0-0009号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.6	m 2			SZB431 0 施工 第0-0006号内訳表
溶接金網 φ6 150×150	30.8	m 2			W0030
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 全ての費用	1.5	m 3			SZB401 0 施工 第0-0010号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.3	m 2			SZB431 0 施工 第0-0011号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	30.8	m 2			SZA391 0 施工 第0-0007号内訳表
基面整正	30.8	m 2			SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
計	1	箇所			

階段 (2)

G0401

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0026

1

箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 全ての費用	2.4	m 3			SZB401 0 施工 第0-0009号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.4	m 2			SZB431 0 施工 第0-0006号内訳表
溶接金網 φ6 150×150	5.1	m 2			W0030
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 全ての費用	0.3	m 3			SZB401 0 施工 第0-0010号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.5	m 2			SZB431 0 施工 第0-0011号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	5.1	m 2			SZA391 0 施工 第0-0007号内訳表
基面整正	5.1	m 2			SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
計	1	箇所			

手すり

G0500

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0027

勾配部

10

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
部材設置工 支柱間隔 2 m 勾配部 支柱 $\phi 60.5 \times 2.3$ L=2.0m	10	m			SF287 0 施工 第0-0012号内訳表
小計	10	m			
計	1	m			

手すり

G0501

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0028

水平部

10

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
部材設置工 支柱間隔 2 m 水平部 支柱 φ 60.5×2.3 L=1.0m	10	m			SF287 0 施工 第0-0013号内訳表
小計	10	m			
計	1	m			

手すり

G0502

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

頁0-0029

水平端部

10

m

当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
部材設置工 支柱間隔 1 m 水平端部 L=0.3m	10	m			SF287 0 施工 第0-0014号内訳表
小計	10	m			
計	1	m			

U字型車止め

G0600

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0030

H=650

1

基 考 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止め アーチ型 亜鉛メッキ鋼管 φ60.5×t2.8	1	基			W0040
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.03	m 3			SZB401 0 施工 第0-0015号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.5	m 2			SZB431 0 施工 第0-0016号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーレン RC-40 全ての費用	0.1	m 2			SZA391 0 施工 第0-0007号内訳表
基面整正	0.1	m 2			SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
計	1	基			

車止めブロック

G0601

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

頁0-0031

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設置費					W0040
	1	基			
パーキングブロック 95/200×110×600					W0041
	1	個			
エンドキャップ					W0042
	2	個			
アンカーピン D13×200					W0043
	2	本			
接着剤					W0044
	2	本			
計					
	1	基			

車止めポスト

G0602

科目内訳表

科目 第0012号内訳表

頁0-0032

Hc種ボラード H=850

1

基 当り
考

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設置費	1	基			W0045
ボラード H=850mm 土中式	1	本			W0046
計	1	基			