

工 事 数 量 総 括 表

町民センター西側駐車場整備工事

工 事 名	町民センター西側駐車場整備工事					事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土砂	m3		1,602			
盛土工		式		1			
流用土盛土	4.0m≦W	m3		5			
流用土盛土	W<2.5m	m3		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土砂 5.5km以下	m3		1,603			
残土等処分	土砂	m3		1,603			
地盤改良工		式		1			
置換工		式		1			
置換	路床置換(有効層) W<2.5m 再生骨材RC100 t=52cm	m3		3			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘	土砂 1m≦W<2m	m3		2			
埋戻	W<1.0m	m3		1			

工 事 数 量 総 括 表

町民センター西側駐車場整備工事

工 事 名	町民センター西側駐車場整備工事					事 業 区 分	道路新設・改築
						工 事 区 分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要	
場所打擁壁工		式		1			
小型擁壁	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40	m3		0.8			
重力式擁壁	擁壁平均高さ1.0m以上 18-8-40	m3		1			
石・ブロック積(張)工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘	土砂 1m≦W<2m	m3		8			
埋戻	W<1.0m	m3		6			
コンクリートブロック工		式		1			
基礎コンクリート	18-8-40	m3		0.7			
小口止コンクリート	18-8-40	m3		6			
コンクリートブロック積み	積ブロック 控え35cm	m2		12			
胴込・裏込コンクリート	18-8-25	m3		4			
裏込材	RC80	m3		2			
天端コンクリート	18-8-25	m3		0.4			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘	土砂 1m≦W<2m	m3		18			

工 事 数 量 総 括 表

町民センター西側駐車場整備工事

工 事 名	町民センター西側駐車場整備工事					事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要	
埋戻	1.0m≦W<4.0m	m3		12			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	U5型側溝 300×400	m		7.0			
	浸透型側溝 300×300	m		56.0			
	単粒度砕石 4号	m3		717			
	透水シート	m2		1,600			
側溝蓋	U5型側溝用蓋(300用) L=1000mm グレーチング蓋 T-25	枚		7			
	浸透側溝用蓋(300用) L=500mm コンクリート蓋	枚		105			
	浸透側溝用蓋(300用) L=500mm グレーチング蓋 T-20	枚		6			
集水桝・マンホール工		式		1			
プレキャスト集水桝	管理桝 500×500×1010	基		3			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードパイプ)	ガードパイプ H=800	m		1.8			
防護柵撤去(転落防止柵)	転落防止柵 H=1100	m		4.0			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし 鉄筋構造物	m3		1			

工事数量総括表

町民センター西側駐車場整備工事

工 事 名	町民センター西側駐車場整備工事				事業区分		道路新設・改築
					工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
		構造物とりこわし 無筋構造物	m3		6		
舗装版切断		アスファルト舗装版 t=15cm以下	m		8.0		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2		4		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		鉄筋構造物	m3		1		
		無筋構造物	m3		6		
		アスファルト舗装版	m3		0.4		
		舗装版切断汚泥	m3		0.1		
殻処分		コンクリート（鉄筋）	m3		1		
		コンクリート（無筋）	m3		6		
		アスファルト殻	m3		0.4		
		舗装版切断汚泥	m3		0.1		

工 事 数 量 総 括 表

町民センター西側駐車場整備工事

工 事 名	町民センター西側駐車場整備工事						事業区分	道路新設・改築
							工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要		
舗装		式		1				
舗装工		式		1				
アスファルト舗装工		式		1				
下層路盤	再生骨材RC40 t=15cm	m2		6				
上層路盤	粒度調整碎石M40 t=15cm	m2		6				
基層	エスラック入り再生粗粒度AS(20)-50 t=5cm	m2		6				
表層	エスラック入り再生密粒度AS(20)-50 t=5cm	m2		6				
透水性舗装工		式		1				
不織布		m2		1,365				
フィルター層	砂 10cm≦t<12cm	m2		2,810				
上層路盤	粒度調整碎石M40 t=15cm	m2		2,827				
表層	ポーラスアスファルト混合物(13) t=5cm	m2		2,827				
防護柵工		式		1				
路側防護柵工		式		1				
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 土中建込 H=800	m		85.6				
防止柵工		式		1				
目隠しフェンス	コンクリート建込 H=1800	m		45.4				

町民センター西側駐車場整備工事

[illegible]

工 事 数 量 総 括 表

町民センター西側駐車場整備工事


工 事 名	町民センター西側駐車場整備工事					事 業 区 分	道路新設・改築
						工 事 区 分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要	
施設整備		式		1			
付属施設工		式		1			
階段工		式		1			
コンクリート階段	階段(1)	箇所		1			
	階段(2)	箇所		1			
手すり	H=850	m		20.7			
車止め工		式		1			
車止め	U字型車止め H=650	基		1			
	車止めブロック	基		86			
車止めポスト	Hc種ボラード H=850	本		5			
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	式		1			
	交通誘導警備員 B	式		1			

道路土工数量集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量			摘 要
				当初	変更	増減	
掘削工	土砂掘削		m3	1,601.6			
盛土工	流用土盛土	4.0m≤W	m3	4.9			
	流用土盛土	W<2.5m	m3	0.3			
残土処理工	残土処理	土砂	m3	1,602.9			
残土処理計算							
作業土工	床掘		m3	1.9			擁壁工
			m3	7.9			石・ブロック積(張)工
			m3	18.3			排水構造物工
			m3	29.4			防護柵工
			m3				電気設備工
		計	m3	57.5			
	埋戻	W<1.0m	m3	0.9			擁壁工
		W<1.0m	m3	5.5			石・ブロック積(張)工
		W<1.0m	m3	0.0			排水構造物工
		1.0m≤W<4.0m	m3	12.2			排水構造物工
		W<1.0m	m3	26.8			防護柵工
		W<1.0m	m3				電気設備工
		計	m3	45.4			
残土処理工	残土処理	土砂	m3	1,602.9			
	(1601.6+57.5)-(4.9+0.3+45.4)/0.9=1602.9						

[illegible]

土工面積算出図-1



土工面積算出図-3

[illegible]



土工計算書

規格： 土砂掘削

階段 (1)

測 点	距 離	土砂掘削					
		断面積	平均断面積	土 量	断面積	平均断面積	土 量
	-	1.03	-	-			
+ 1.000	1.000	1.03	1.030	1.03			
+ 1.559	0.559	0.00	0.515	0.29			
+ 4.461	2.902	0.00	0.000	0.00			
+ 5.087	0.626	9.34	4.670	2.92			
+ 8.500	3.413	1.08	5.210	17.78			

断面図



合計

8. 500

22.02

細別:


土 工 計 算 書

規格: 盛土


階段 (1)

測 点	距 離	盛土 (4.0m≤W)					
		断面積	平均断面積	土 量	断面積	平均断面積	土 量
+ 1.559	-	0.00	-	-			
+ 3.327	1.768	4.19	2.095	3.70			
+ 3.916	0.589	0.00	2.095	1.23			

断 面 図



+3.327



合 計

2.357

4.93

地盤改良工数量集計表

[illegible]

置換工面積算出図-1

名 称	規 格	摘 要					
床掘幅				W=	0.50	m	
床掘深				H=	0.52	m	
面 積	A =	$(0.50+0.60+0.40) \times 0.52 - 0.60 \times 0.27 - 0.70 \times 0.10 - 0.80 \times 0.15$					
	=	0.780	-	0.162	-	0.070	- 0.120
	=	0.428	m2				

車道舗装、駐車場舗装




表 層 (エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)-50) t=5cm
基 層 (エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (20)-50) t=5cm
上層路盤 (粒度調整砕石 M40) t=15cm
下層路盤 (再生骨材 RC40) t=15cm
路床置換 (有効層) (再生骨材 RC100) t=52cm

表 層 (ポーラスアスファルト混合物 (13)) t=5cm
上層路盤 (粒度調整砕石 M30) t=15cm
フィルター層 (砂) t=10cm
不織布

擁壁工数量集計表







[illegible]

細別:

作業土工計算書


規格: 擁壁工

階段 (2)

測 点	距 離	床掘 : MC2			埋戻 : MB1 (W<1.0m)		
		断面積	平均断面積	土 量	断面積	平均断面積	土 量
	0.000~+1.000			+1.000			
							
	+1.859						
							
	+2.000						
							
	+2.800						
							

擁壁工算出図

名 称	規 格	小型擁壁 重力式擁壁				摘 要
コンクリート	18-8-40					
小型擁壁	V1 =	{ (0.30+0.55) × 0.50 × 0.50 + (0.30+0.80) × 1.00 × 0.50 } × 1.00				
	=	0.76	m3			
重力式擁壁	V2 =	{ (0.30+0.80) × 1.00 × 0.50 + (0.30+0.965) × 1.33 × 0.50 } × 0.80				
	=	1.11	m3			
型 枠		{ (0.50+1.33) / 2 + (0.56+1.49) / 2 } × 1.760				
		+ (1.33+1.49) × 0.040 + (0.30+0.55) / 2 × 0.500				
		+ (0.3+0.965) / 2 × 1.33 = 4.58				m2
基礎材 RC-40 (t=150)		(0.75+1.00) / 2 × 1.00				
		= 0.88				m2
基面整正		(0.75+1.00) / 2 × 1.00				
		= 0.88				m2
基礎材 RC-40 (t=200)		(1.00+1.165) / 2 × 0.80				
		= 1.08				m2
基面整正		(1.00+1.165) / 2 × 0.80				
		= 1.08				m2





擁壁一般図(1)

(0.5 < H ≤ 1.0m)

擁壁一般図(2)

(1.0 < H ≤ 2.0m)




石・ブロック積（張）工数量集計表

[illegible]


細別： 作業土工計算書
規格： ブロック積工

測 点	距 離	床掘 : MC2			埋戻 : MB1 (W<1.0m)		
		断面積	平均断面積	土 量	断面積	平均断面積	土 量
	-	2.74	-	-	1.68	-	-
+ 1.000	1.000	2.74	2.740	2.74	1.68	1.680	1.68
+ 3.327	2.327	1.66	2.200	5.12	1.62	1.650	3.84


断 面 図



0.000~+1.000



+3.327



合 計	3.327			7.86			5.52
-----	-------	--	--	------	--	--	------

名称：小口止コンクリート(18-8-40)

構造物位置及延長(個所)調書

左側		右側		摘要
測点	延長(個所)	測点	延長(個所)	
	2.8 m ³		2.8 m ³	
小計	2.8 m ³	小計	2.8 m ³	
合計			5.6 m ³	

構造物位置及延長(個所)調書

左 側		右 側		摘 要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
	4.4		4.4 m	
小 計	4.4 m	小 計	4.4 m	
		合 計	8.8 m	

面 積			
	$\{ (0.56+2.28) / 2 \times 3.077 + (2.28+0.0) / 2 \times 1.359 \} \times 2$		
		11.84 m2	
合 計		11.8 m2	

名称： 胴込めコンクリート(18-8-25) 構造物位置及延長(個所)調書

左 側		右 側		摘 要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
		11.84×2.2/10	2.60 m3	
小 計	0.00 m3	小 計	2.60 m3	
合 計			2.6 m3	




名称：裹込材(RC80)

構造物位置及延長(個所)調書

[illegible]

名称： コンクリートシール(18-8-25)

構造物位置及延長(個所)調書

左 側		右 側		摘 要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
	平均幅	$(0.233+0.537+0.000)/3$	0.26 m2	
	体 積	$0.26 \times 0.07 \times 3.9 \times 2$	0.14 m3	
 Plan view showing dimensions: 3896, 2218, 270, 1000, 2327, 1109, 651, 1000, 400, 200, 400, 150. Elevation: $\nabla 81.63$.				
 Left side elevation showing dimensions: 1000, 400, 200, 400, 150, 770, 500, 270, 233, 70, 700. Slope: $SL=0.86$.				
 Right side elevation showing dimensions: 2718, 2218, 500, 537, 70. Slope: $SL=3.04$. Material: 裏込め材 RC80 A=0.82m2.				
小 計	0.00 m3	小 計	0.14 m3	
合 計			0.1 m3	


構造物位置及延長(個所)調書

[illegible]

構造物位置及延長(個所)調書

[illegible]


基礎コンクリート



名 称	計 算 式	10m当り	計
-----	-------	-------	---

[illegible]


小口止コンクリート



名 称	計 算 式	1基当り	計
-----	-------	------	---

[illegible]

天端コンクリート



名 称	計 算 式	10m当り	計
-----	-------	-------	---

[illegible]

[illegible][illegible]

規格：排水構造物工

[illegible]

名称：U5型側溝(300×400)

構造物位置及延長(個所)調書

[illegible]

名称：浸透側溝(300×300)

構造物位置及延長(個所)調書

左側		右側		摘要
測点	延長(個所)	測点	延長(個所)	
駐車場	15.0 m			
駐車場	41.0 m			
小計	56.0 m	小計	0.0 m	
合計			56.0 m	

名称 : U5型側溝用蓋(300用)L=1000mm 構造物位置及延長(個所)調書

左 側		右 側		摘要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
7.0/1.0=7.0	7 枚			
グレーチング蓋				
合 計	7 枚	合 計	0 枚	
グレーチング蓋		コンクリート蓋		

名称： 浸透側溝用蓋 (300用) L=500mm 構造物位置及延長(個所)調書


左 側		右 側		摘要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
15. 0/10. 0=1. 5	2 枚	15. 0/0. 505-2=27. 7	28 枚	
グレーチング蓋		コンクリート蓋		
41. 0/10. 0=4. 1	4 枚	41. 0/0. 505-4=77. 2	77 枚	
グレーチング蓋		コンクリート蓋		
合 計	6 枚	合 計	105 枚	
グレーチング蓋		コンクリート蓋		

名称：敷高調整コンクリート(18-8-25)

構造物位置及延長(個所)調書

左側		右側		摘要
測点	延長(個所)	測点	延長(個所)	
0.30×0.13×7.0	0.27 m3			
小計	0.3 m3	小計	0.0 m3	
合計			0.3 m3	


U5-300 × 400 車道横断部



名 称	計 算 式	10m当り	計
-----	-------	-------	---

本体	L=2.0m	=	10.00 m	7.00 m
グレーチング 蓋	L=1.0m	=	10.00 枚	7.00 枚
モルタル 基礎	0.60×0.02×10.00	=	0.12 m3	0.08 m3
コンクリート	0.70×0.10×10.00	=	0.70 m3	0.49 m3
型 枠	0.10×2×10.00	=	2.00 m2	1.40 m2
基 礎 材	0.80×10.00	=	8.00 m2	5.60 m2
基 面 整 正 敷 高 調 整	0.80×10.00	=	8.00 m2	5.60 m2
コンクリート	0.30×0.130×10.00	=	0.39 m3	0.27 m3

浸透側溝
300×300




L= 56.0 m

[illegible]

面積算出図-1

名 称	規 格	摘 要					
単粒度碎石							
	A=	1493.32	×	0.48	+		
		0.12	×	0.20	×		
		2	×	56.00			
				=	719.48	m3	



面積算出図-2


[illegible]

名称：管理树

構造物位置及延長(個所)調書

左側		右側		摘要
測点	延長(箇所)	測点	延長(箇所)	
駐車場	1.0 箇所			
駐車場	1.0 箇所			
駐車場	1.0 箇所			
小計	3 箇所	小計	0 箇所	
合計			3 箇所	

管理枳 500×500×1010



N= 3 箇所

名 称	計 算 式	1基当り	計
側 塊	219kg =	1.00 基	3.00 基
浸 透 側 塊	269kg =	1.00 基	3.00 基
底 板	160kg =	1.00 基	3.00 基
蓋 板	500×500用 =	1.00 基	3.00 基
砕 石	1.10×1.10×0.79-0.70×0.70×0.50- 0.90×0.90×0.09 =	0.64 m3	1.92 m3
透 水 シ ー ト	1.10×0.79×4+1.10×1.10 =	4.69 m2	14.07 m2

構造物撤去工数量集計表

[illegible]

構造物取壊し数量計算表

名 称		区 間		数量	単位	摘 要
■防護柵撤去工						
	防護柵撤去(ガードパイプ(H800))			1.8	m	
	防護柵撤去(転落防止柵)(H1100)			4.0	m	
■コンクリート構造物取壊し(鉄筋コンクリート)						
	U4型側溝300×300			1.40	m3	
			合 計	1.4	m3	
■コンクリート構造物取壊し(無筋コンクリート)						
	ブロック積			6.11	m3	
			合 計	6.1	m3	
■舗装版切断(t=15cm以下)						
	舗装厚(t=10cm)			8.0	m	
			合 計	8.0	m	
■舗装版破碎(t=15cm以下)						
	舗装厚(t=10cm)			3.5	m2	
			合 計	3.5	m2	
■殻運搬処理						
	鉄筋コンクリート殻			1.4	m3	
	無筋コンクリート殻			6.1	m3	
	アスファルト殻					
	V= 3.5×0.10			0.4	m3	
			合 計	0.4	m3	
	切断濁水処理			0.02	m3	

撤去工計算書

[illegible]

撤去工計算書

[illegible]

取 壊 し 計 算 書


[illegible]

取 壊 し 計 算 書

[illegible]

鋪裝版切断算出図

名 称	規 格	鋪裝版切断			摘 要
既設舗装部	t=10cm		8.0	m	
		合計	8.0	m	
切断濁水处理	t=10cm	0.023 × 0.10 × 8.00	0.02	m3	
	合計		0.02	m3	



舗装版取壊し算出図


[illegible]

舗装工数量集計表

[illegible]

舗装工面積算出図-2

名 称	規 格	摘 要					
駐車場側							
	不織布			2858.6	m2		
	控除			1493.3	m2	浸透部（単粒度碎石）	
	合計			1365.3	m2		
	フィルター層t=10cm			2858.6	m2		
	控除	47.0+1.5=		48.5	m2	浸透側溝・管理桝	
	合計			2810.1	m2		
	上層路盤t=15cm			2858.6	m2		
	控除	30.2+1.5=		31.7	m2	浸透側溝・管理桝	
	合計			2826.9	m2		
	表層t=5cm			2858.6	m2		
	控除	30.2+1.5=		31.7	m2	浸透側溝・管理桝	
	合計			2826.9	m2		



舖裝控除面積算出図-1

名 称	規 格	摘 要			
浸透側溝	L= 56.0 m				
表層	A= 0.54 × 30.2 m ²				
上層路盤	A= 0.54 × 30.2 m ²				
フィルター層	A= 0.84 × 47.0 m ²				
管理柵	N= 3.0 箇所				
表層	A= 0.70 × 1.5 m ²				
上層路盤	A= 0.70 × 1.5 m ²				
フィルター層	A= 0.70 × 3.0 m ²				

防護柵工数量集計表

[illegible]

名称： ガードパイプ (H=800)

構造物位置及延長(個所)調書

左 側		右 側		摘要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
駐車場西側	26.0 m			
駐車場西側	12.6 m			
駐車場西側	5.0 m			
駐車場西側	5.0 m			
駐車場西側	37.0 m			
小 計	85.6 m	小 計	0.0 m	
合 計			85.6 m	

名称： 目隠しフェンス (H=1800)

構造物位置及延長(個所)調書

左 側		右 側		摘要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
駐車場北側	45.4 m			
小 計	45.4 m	小 計	0.0 m	
合 計			45.4 m	

名称： 転落防止柵(土中式) (H=1100)

構造物位置及延長(個所)調書


左側		右側		摘要
測点	延長(個所)	測点	延長(個所)	
階段(1)	8.0 m			
小計	8.0 m	小計	0.0 m	
合計			8.0 m	

名称： 転落防止柵(コンクリート建込) (H=1100)

構造物位置及延長(個所)調書

左側		右側		摘要
測点	延長(個所)	測点	延長(個所)	
階段(1)	6.0 m			
小計	6.0 m	小計	0.0 m	
合計			6.0 m	


目隠しフェンス
H=1800




名 称	計 算 式	10m当り	計
-----	-------	-------	---

[illegible]

ガードパイプ
H=800

[illegible]


転落防止柵(土中式) H=1100



名 称	計 算 式	10m当り	計
-----	-------	-------	---

[illegible]

転落防止柵(コンクリート建込) H=1100



名 称	計 算 式	10m当り	計
-----	-------	-------	---

[illegible]

区画線工数量集計表

[illegible]

名称： 実線・白色・W=15cm

構造物位置及延長(個所)調書

左 側		右 側		摘要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
—	150.0 m	国道部	8.0 m	
駐車枠				
—	90.0 m			
駐車枠				
—	45.0 m			
駐車枠				
—	130.8 m			
駐車枠				
—	252.8 m			
駐車枠				
—	230.3 m			
駐車枠				
小 計	898.9 m	小 計	8.0 m	
合 計			906.9 m	

名称：ゼブラ・白色・W=45cm

構造物位置及延長(個所)調書

左 側		右 側		摘要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
-	13.2 m			
ゼブラ				
-	21.2 m			
ゼブラ				
小 計	34.4 m	小 計	0.0 m	
合 計			34.4 m	

付 属 施 設 工 数 量 集 計 表

[illegible]

名称： 階段(1)

構造物位置及延長(個所)調書


左 側		右 側		摘要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
駐車場北側	1 箇所			
小 計	1 箇所	小 計	0 箇所	
合 計			1 箇所	

名称： 階段(2)

構造物位置及延長(個所)調書

左 側		右 側		摘要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
駐車場南側	1 箇所			
小 計	1 箇所	小 計	0 箇所	
合 計			1 箇所	


階段（1）



N= 1箇所

名 称	計 算 式	1基当り	計
階 段 部	=	1.00 式	1.00 式
コンクリート	$(0.300 \times 0.150) / 2 \times 23 \times 3.300 + 0.100 \times 9.331 \times 3.300$		
	=	4.79 m3	4.79 m3
型枠	$(0.300 \times 0.150) / 2 \times 23 \times 2 + 0.100 \times 9.331 \times 2 + (0.150 \times 23 + 0.070)$		
	$\times 3.300 \times 0.100 \times 3.300 \times 2$	=	10.57 m2
溶 接 金 網	9.331×3.300	=	30.79 m2
均しコンクリート	$9.331 \times 3.300 \times 0.050$	=	1.54 m2
均しコンクリート型枠	$9.331 \times 0.050 \times 2 + 0.050 \times 3.300 \times 2$	=	1.26 m2
基 礎 材	9.331×3.300	=	30.79 m2
基 面 整 正	9.331×3.300	=	30.79 m2

階段 (2)



N= 1 箇所

名 称	計 算 式	1基当り	計
階 段 部	=	1.00 式	1.00 式
コンクリート	$(0.300 \times 0.150) / 2 \times 5 \times 1.600 + 0.100 \times (2.976 - 1.000) \times 1.600 + 1.000 \times 1.900$		
	=	2.40 m3	2.40 m3
型枠	$(0.300 \times 0.150) / 2 \times 5 \times 2 + \{0.100 \times (2.976 - 1.000) + 0.100 \times 1.000\} \times 2$		
	$+ 0.150 \times 5 \times 1.600 + 0.100 \times 1.600 + 0.100 \times 1.900$	=	2.37 m2
溶 接 金 網	$(2.976 - 1.000) \times 1.600 + 1.000 \times 1.900$	=	5.06 m2
均しコンクリート	$\{(2.976 - 1.000) \times 1.600 + 1.000 \times 1.900\} \times 0.050$	=	0.25 m2
均しコンクリート型枠	$(2.976 - 1.000) \times 0.050 \times 2 + 1.000 \times 0.050 \times 2 + 0.050 \times (1.600 + 1.900)$		
	=	0.47 m2	0.47 m2
基 礎 材	$(2.976 - 1.000) \times 1.600 + 1.000 \times 1.900$	=	5.06 m2
基 面 整 正	$(2.976 - 1.000) \times 1.600 + 1.000 \times 1.900$	=	5.06 m2


名称： 手すり (H=850)

構造物位置及延長(個所)調書


左 側		右 側		摘要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
階段(1)	25.1 m			
小 計	25.1 m	小 計	0.0 m	
合 計			25.1 m	

手すり
H=850

標準図



手すり取付図 S=1:5




設計条件
設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種の荷重に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

備考
1. 外装について（SUS品を除く）


- | | |
|-------------|---------------------|
| ・支柱 | 亜鉛・アルミ・マグネシウム |
| ・手すりビーム | 合金めっきの高温防錆性樹脂粉体塗装 |
| ・手すり支持金具上段 | 溶融亜鉛めっきの高温防錆性樹脂粉体塗装 |
| ・手すり継手φ42.7 | 合金めっき |
| ・ボルト | 亜鉛・アルミ・マグネシウム |
| ・大ワシヤ | 溶融亜鉛めっきの高温防錆性樹脂粉体塗装 |
- 手すり高さ及び標準段高末端の構造は「ユニバーサルデザイン」により、みなさんのための公園づくりに準拠。
- 勾配階段の納まり(例-3)を採用する場合には、助輪の回り込みなどの納まりが必要である。

⚠ 注意
ステンレス製部品でも使用条件や環境によっては錆が発生する。
ステンレスらしい外観を保つために汚れや錆の手入れが必要である。


勾配端部の納まり例



(例一2) 勾配部



(例-3) 勾配部



N= 25.1 m

[illegible]

付 属 施 設 工 数 量 集 計 表

[illegible]

名称 : U字型車止め (H=650)

構造物位置及延長(個所)調書

[illegible]

名称： 車止めブロック

構造物位置及延長(個所)調書


左 側		右 側		摘要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
駐車場	46.0 基			
駐車場	40.0 基			
小 計	86.0 基	小 計	0.0 基	
合 計			86.0 基	

名称： Hc種ボラード(H=850)

構造物位置及延長(個所)調書

左 側		右 側		摘要
測 点	延長(個所)	測 点	延長(個所)	
階段(1)	4.0 本			
階段(2)	1.0 本			
小 計	5.0 本	小 計	0.0 本	
合 計			5.0 本	


U字型車止め H=650



名 称	計 算 式	1基当り	計
-----	-------	------	---

[illegible]


車止めブロック



名 称	計 算 式	1基当り	計
-----	-------	------	---

[illegible]

Hc種ボード H=850

[illegible]

交通誘導警備員必要人数計算書

町民センター西側駐車場整備工事

工 種	種 別 ・ 規 格	現道 上の 区分	計上 区分	設 計 数 量		日 施 工 量 の 計 算				必要日数 ①／⑤	備考
				①	単位	歩 掛 ②	班当たり 日施工量 ③	作業 班数 ④	日施工量 ⑤＝③×④		
準備工	工事着手前の基準測量等	○	1	交通誘導警備員が必要であって日施工量が明確でない場合、原則として3日を上限として計上できる。						1.00	
	準備及び後片付けに関する作業 (伐開除根・検査時等の交通誘導含む)	○	1	交通誘導警備員が必要であって日施工量が明確でない場合、原則として3日を上限として計上できる。						1.00	
舗装工	下層路盤（車道・路肩部）	○	1	6	m2	I-14-①-101	940	1	940	0.01	
	上層路盤（車道・路肩部）	○	1	6	m2	I-14-①-101	940	1	940	0.01	
	基層（車道・路肩部）	○	1	6	m2	I-14-①-102	250	1	250	0.02	
	表層（車道・路肩部）	○	1	6	m2	I-14-①-102	250	1	250	0.02	
	舗装版破碎工 障害なし アスファルト舗装版 10cm以下	○	1	4	m2	I-14-①-113	484	1	484	0.01	
区画線工	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	○	1	8.0	m	I-14-①-114	203	1	203	0.04	
	区画線設置工 溶融式 実線15cm	○	1	8.0	m	I-14-①-119	230	1	230	0.03	
排水構造物工	U5型側溝	○	1	7.0	m	I-14-①-29	23	1	23	0.30	
合計										2.44 3 日	
交通誘導警備員の計上区分毎の日数				区分 1 3		区分 2 0	区分 3 0	区分 4 0	区分 5 0	区分 6 0	合計

配置人数は2名配置とする。（交通誘導警備員A,B：各1名）

※必要日数の最小値を0.01とする