



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農村地域防災減災事業

農業用ため池防災工事 法堂寺上池

金抜き設計書

(当初)

益子町

661

661

661

661

661

661

661

661

661

事業名 農村地域防災減災事業

工事名 農業用ため池防災工事 法堂寺上池

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
B1 土工					
	1.000	式			
B2・土工 1次施工	1.000	式			
000001 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	395.000	m3			歩A・単A B単 1号
000002 土砂等運搬 区間外流用土	66.000	m3			歩A・単A B単 2号
000003 土砂等運搬 仮置き場	202.000	m3			歩A・単A B単 3号
000004 路体 (築堤) 盛土,発生土	169.000	m3			歩A・単A B単 4号
000005 路体 (築堤) 盛土,購入土	58.000	m3			歩A・単A B単 5号
000006 土砂等運搬 現場内,購入土	64.000	m3			歩A・単A B単 6号
000007 路体 (築堤) 埋戻し,購入土	215.000	m3			歩A・単A B単 7号
000008 土砂等運搬 現場内,購入土	239.000	m3			歩A・単A B単 8号
000009 購入土	273.000	m3			歩A・単A B単 9号
000010 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	108.000	m ²			歩A・単A B単 10号
合 計					
B2・土工 2次施工	1.000	式			
000011 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	71.000	m3			歩A・単A B単 11号
000012 土砂等運搬 区間外流用土	71.000	m3			歩A・単A B単 12号
000013 路体 (築堤) 盛土,発生土	258.000	m3			歩A・単A B単 13号
000014 土砂等運搬 仮置き場	202.000	m3			歩A・単A B単 14号
000015 土砂等運搬 仮置き場	13.000	m3			歩A・単A B単 15号
000016 路体 (築堤) 盛土,購入土	375.000	m3			歩A・単A B単 16号
000017 土砂等運搬 現場内,購入土	417.000	m3			歩A・単A B単 17号
000018 購入土	375.000	m3			歩A・単A B単 18号
000019 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	21.000	m ²			歩A・単A B単 19号
000020 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	267.000	m ²			歩A・単A B単 20号
合 計					
B1 護岸工	1.000	式			
B2・護岸工 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ	1.000	式			
000021 ブロックマット敷設 マット長 5.0m 防災型 防草シートタイプ 200×200×80 ラフレソクレン	61.000	m ²			歩A・単A B単 21号
000022 ブロックマット敷設 マット長 6.0m 防災型 防草シートタイプ 200×200×80 ラフレソクレン	33.000	m ²			歩A・単A B単 22号
000023 ブロックマット敷設 マット長 8.0m 防災型 防草シートタイプ 200×200×80 ラフレソクレン	276.000	m ²			歩A・単A B単 23号
000024 ブロックマット用アンカーピン D16 600×200×600	222.000	本			歩A・単A B単 24号
000025 機械小運搬(二次製品,管類,セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	1.000	式			歩A・単A B単 25号
合 計					
B2・護岸工 張ﾌﾞﾛｯｸ	1.000	式			
000026 小口止コンクリート 1型	1.000	箇所			歩A・単A B単 26号
000027 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	箇所			歩A・単A B単 27号
000028 小口止コンクリート 2型	1.000	箇所			歩A・単A B単 28号
000029 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	箇所			歩A・単A B単 29号
000030 小口止コンクリート 3型	1.000	箇所			歩A・単A B単 30号

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000031 張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張) 目地ﾏﾃﾘｱﾙを使用する場合,厚さ10cm,あり	12.000	㎡			歩A・単A B単 31号
000032 基礎コンクリート	8.100	m			歩A・単A B単 32号
合 計					
B1 洪水吐工					
	1.000	式			
B2・土工 洪水吐	1.000	式			
000033 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	671.000	m3			歩A・単A B単 33号
000034 土砂等運搬 区間外流用土	73.000	m3			歩A・単A B単 34号
000035 土砂等運搬 残土処理	576.000	m3			歩A・単A B単 35号
000036 埋戻 機械併用,発生土	53.000	m3			歩A・単A B単 36号
000037 路体(築堤) 盛土,購入土	31.000	m3			歩A・単A B単 37号
000038 土砂等運搬 現場内,購入土	35.000	m3			歩A・単A B単 38号
000039 路体(築堤) 埋戻し,購入土	400.000	m3			歩A・単A B単 39号
000040 土砂等運搬 現場内,購入土	444.000	m3			歩A・単A B単 40号
000041 購入土	431.000	m3			歩A・単A B単 41号
合 計					
B2・洪水吐工 流入部	1.000	式			
000042 洪水吐工 流入部	1.000	箇所			歩A・単A B単 42号
000043 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	10.200	m			歩A・単A B単 43号
000044 ダウエルバー設置 D19	27.000	本			歩A・単A B単 44号
000045 SP 目地板 目地板(瀝青質板) t=20mm	5.000	㎡			歩A・単A B単 45号
合 計					
B2・洪水吐工 移行部	1.000	式			
000046 洪水吐工 移行部	1.000	箇所			歩A・単A B単 46号
000047 ドレーン工(サイドドレーン) RC-40	2.400	m			歩A・単A B単 47号
000048 ドレーン工(ワイプ ﾎｰﾙ取付) 型枠および鉄筋,壁部,φ50*500	2.000	箇所			歩A・単A B単 48号
合 計					
B2・洪水吐工 移行部-止水壁	1.000	式			
000049 洪水吐工 止水壁	1.000	箇所			歩A・単A B単 49号
000050 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	9.500	m			歩A・単A B単 50号
000051 SP 目地板 目地板(瀝青質板) t=20mm	4.000	㎡			歩A・単A B単 51号
合 計					
B2・洪水吐工 放水路	1.000	式			
000052 洪水吐工 放水路	1.000	箇所			歩A・単A B単 52号
000053 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	6.000	m			歩A・単A B単 53号
000054 ダウエルバー設置 D19	17.000	本			歩A・単A B単 54号
000055 SP 目地板 目地板(瀝青質板) t=20mm	3.000	㎡			歩A・単A B単 55号
000056 ドレーン工(サイドドレーン) RC-40	6.000	m			歩A・単A B単 56号
000057 ドレーン工(ワイプ ﾎｰﾙ取付) 型枠および鉄筋,壁部,φ50*500	6.000	箇所			歩A・単A B単 57号

事業名	農村地域防災減災事業
工事名	農業用ため池防災工事 法堂寺上池

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
B2・洪水吐工 減勢工・接続水路	1.000	式			
000058 洪水吐工 減勢工・接続水路	1.000	箇所			歩A・単A B単 58号
000059 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	6.500	m			歩A・単A B単 59号
000060 ダウエルバー設置 D19	17.000	本			歩A・単A B単 60号
000061 SP 目地板 目地板(瀝青質板) t=20mm	3.000	m ²			歩A・単A B単 61号
000062 ドレーン工(サイドドレーン) RC-40	11.000	m			歩A・単A B単 62号
000063 ドレーン工(ワイプホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,φ50*300	10.000	箇所			歩A・単A B単 63号
合 計					
B1 取水施設工等	1.000	式			
B2・取水施設工	1.000	式			
000064 取水施設工	1.000	箇所			歩A・単A B単 64号
000065 SP 蓋板機械布設 据付,200kgを超え400kg以下,あり	1.000	枚			歩A・単A B単 65号
合 計					
B2・受け台	1.000	式			
000066 受け台	2.000	箇所			歩A・単A B単 66号
000067 コンクリート床版 B1.0*L5.0,T-2	2.000	枚			歩A・単A B単 67号
合 計					
B1 付帯工	1.000	式			
B2・転落防止柵	1.000	式			
000068 ネットフェンス工(本体) H1.2m,亜鉛メッキ,ブロック基礎	66.000	m			歩A・単A B単 68号
000069 ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ	2.000	組			歩A・単A B単 69号
合 計					
B2・構造物取壊し工	1.000	式			
000070 コンクリート構造物取壊し	8.400	m ³			歩A・単A B単 70号
合 計					
B2・ガードレール部材撤去・再設置	1.000	式			
000071 ガードレール部材撤去・再設置	4.500	m			歩A・単A B単 71号
合 計					

661

661

661