

町道170号線

数 量 総 括 表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	備考
道路改良	道路土工						
		掘削工	土砂掘削		m ³	168	
		残土処理工	残土処理		m ³	259	
	ブロック積工						
		作業土工	床掘り		m ³	169	
			埋戻し		m ³	108	
		コンクリートブロック工	ブロック積	控35cm	m ²	358.3	
			胴込コンクリート	18-8-25	m ³	78.8	
			裏込コンクリート	t=10cm 18-8-25	m ³	7.8	
			裏込コンクリート	t=15cm 18-8-25	m ³	42.1	
			裏込め材	RC80	m ³	104.9	
			コンクリートソール	18-8-25 t=7cm	m ²	3.7	
			天端コンクリート (4)		m	1.2	
			天端コンクリート (5)		m	3.2	
			基礎コンクリート (1)		m	3.6	
			基礎コンクリート (2)		m	8.4	
			小口止工 (5)	H=1670	基	1.0	
			小口止工 (6)	H=1910	基	1.0	
			小口止工 (7)	H=2670	基	1.0	
			小口止工 (8)	H=1460	基	1.0	

町道170号線

数 量 総 括 表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	備考
	排水構造物工						
		作業土工	床掘り		m3	29	
		側溝工	函渠型側溝	一般部300×300	m	96.0	
				集水部300×300	m	24.0	
	舗装工						
		アスファルト舗装工	下層路盤	再生骨材RC40 t=20cm	m2	420	本線
			上層路盤	粒調砕石M40 t=15cm	m2	420	
			表 層	エコスラグ [※] 入り再生密粒度 アスコン20 t=5cm	m2	420	
	防護柵工						
		路側防護柵工	ガードレール	土中用 (根巻きコンクリート補強)	m	93.0	
			ガードレール支柱	土中用 (根巻きコンクリート補強)	本	26.0	

土 工 計 算 書

掘 削

測 点	距 離 (m)	面 積(m ²)	平均面積(m ²)	体 積(m ³)	備 考
N0. 12		2.8			
N0. 12 + 3.800	3.800	2.8	2.80	10.6	
N0. 12 + 12.703	8.903	2.8	2.80	24.9	EC. 3
N0. 13	7.297	2.8	2.80	20.4	
N0. 13 + 6.608	6.608	2.8	2.80	18.5	BC. 4
N0. 14	13.392	2.8	2.80	37.5	
N0. 14 + 16.728	16.728	2.8	2.80	46.8	SP. 4
N0. 15	3.272	2.8	2.80	9.2	
小 計	60.000			167.9	

作業土工計算書

掘 削

測点	距離（m）	面積(m ²)	平均面積(m ²)	体積(m ³)	備考
N0. 12		0.0			
N0. 12 + 10.000	10.000	3.7		0.0	
N0. 12 + 12.703	2.703	3.7	3.70	10.0	EC. 3
N0. 13	7.297	3.5	3.60	26.3	
N0. 13 + 6.608	6.608	3.0	3.25	21.5	BC. 4
N0. 14	13.392	3.8	3.40	45.5	
N0. 14 + 16.728	16.728	4.1	3.95	66.1	SP. 4
N0. 15	3.272	0.0			
小計	60.000			169.4	

ブロック積エ(3)・天端コンクリート(4)・基礎コンクリート(1) (左側:盛土)

ブロック番号	ブロック積護 岸高	法 長		延 長			ブロック積数量																
		法 長	平均	天端長	下端長	平均長	ブロック 面積	裏込コンク リート	裏込コンク リート	基礎コンク リート	天端コンク リート	コンクリートシール			裏込碎石								
		H	SL	SL	(天端コン)	(基礎コン)	L		SL×L ×0.10	SL×L ×0.15			幅	平均幅	立積 t=0.07m	直高(H1)	平均高	裏込厚			裏込 平均厚	平均 面積	立積
		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m ²)	(m ³)	(m ³)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m ³)	(m)	(m)	天端 (m)	下端 (m)	平均 (m)	(m)	(m ²)	(m ³)
1	1.57	1.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.39	—	—	0.62	—	0.32	0.39	0.35	—	—	—	
	1.59	1.78	1.82	3.37	3.70	3.54	6.44	0.64	—	3.70	3.37	0.41	0.40	0.10	0.85	0.74	0.32	0.41	0.36	0.36	0.27	0.96	
7	2.69	3.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.53	—	—	2.08	—	0.32	0.53	0.43	—	—	—	
	2.60	2.97	2.99	4.22	4.15	4.19	12.53	1.25	—	4.15	4.22	0.46	0.49	0.14	1.35	1.72	0.32	0.46	0.39	0.41	0.71	2.97	
8	2.00	2.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.46	—	—	1.35	—	0.32	0.46	0.39	—	—	—	
	1.91	2.14	2.19	3.95	4.19	4.07	8.91	0.89	—	4.19	3.95	0.39	0.43	0.12	0.71	1.03	0.32	0.39	0.36	0.38	0.39	1.59	
小計								2.78	0.00														
合計							27.88	2.78		12.04	11.54			0.36								5.52	

ブロック積エ(4)・天端コンクリート(5)・基礎コンクリート(2) (左側:盛土)

ブロック番号	ブロック積護 岸高	法 長		延 長			ブロック積数量																
		法 長	平均	天端長	下端長	平均長	ブロック 面積	裏込コンク リート	裏込コンク リート	基礎コンク リート	天端コンク リート	コンクリートシール			裏込碎石								
		SL	SL	(天端コン)	(基礎コン)	L		SL×L ×0.10	SL×L ×0.15			幅	平均幅	立積 t=0.07m	直高(H1)	平均高	裏込厚			裏込 平均厚	平均 面積	立積	
		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m ²)	(m ³)	(m ³)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m ³)	(m)	(m)	天端 (m)	下端 (m)	平均 (m)	(m)	(m ²)	(m ³)	
2	3.09	3.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.41	—	—	0.82	—	0.32	0.41	0.36	—	—	—	
	3.02	3.38	3.42	3.50	3.50	3.50	11.97	—	1.80	3.50	3.50	0.56	0.48	0.12	2.39	1.60	0.32	0.56	0.44	0.40	0.64	2.24	
3	4.52	5.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.56	—	—	2.38	—	0.32	0.56	0.44	—	—	—	
	4.35	4.86	4.96	8.00	8.00	8.00	39.68	—	5.95	8.00	8.00	0.69	0.63	0.35	3.66	3.02	0.32	0.69	0.51	0.48	1.45	11.60	
4	4.45	4.98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.69	—	—	3.66	—	0.32	0.69	0.51	—	—	—	
	4.30	4.81	4.89	7.13	6.97	7.05	34.47	—	5.17	6.97	7.13	0.69	0.69	0.34	3.65	3.66	0.32	0.69	0.51	0.51	1.87	13.18	
5	4.40	4.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.69	—	—	3.65	—	0.32	0.69	0.51	—	—	—	
	4.25	4.75	4.84	7.04	6.83	6.94	33.59	—	5.04	6.83	7.04	0.68	0.68	0.33	3.52	3.59	0.32	0.68	0.50	0.51	1.83	12.70	
6	4.25	4.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.68	—	—	3.52	—	0.32	0.68	0.50	—	—	—	
	4.09	4.57	4.66	7.22	7.02	7.12	33.18	—	4.98	7.02	7.22	0.53	0.60	0.30	2.05	2.79	0.32	0.53	0.43	0.47	1.31	9.33	
												吐土工控除面積 08×0.894=0.72m2											
小計								0.00	22.94														
合計							152.89	22.94		32.32	32.89			1.44								49.05	

ブロック積エ(3)・天端コンクリート(4)・基礎コンクリート(1) (右側:盛土)

ブロック番号	ブロック積護 岸高	法 長		延 長			ブロック積数量																
		法 長	平均	天端長	下端長	平均長	ブロック 面積	裏込コンク リート	裏込コンク リート	基礎コンク リート	天端コンク リート	コンクリートシール			裏込砕石								
		H	SL	SL	(天端コン)	(基礎コン)	L		SL×L ×0.10	SL×L ×0.15			幅	平均幅	立積 t=0.07m (m³)	直高(H1)	平均高	裏込厚			裏込 平均厚	平均 面積	立積
																		天端 (m)	下端 (m)	平均 (m)			
(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m²)	(m³)	(m³)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m²)	(m³)	
1	2.67	2.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.41	—	—	0.89	—	0.32	0.41	0.37	—	—	—	
	2.59	2.90	2.94	3.04	3.29	3.17	9.32	0.93	—	3.29	3.04	0.52	0.46	0.10	1.92	1.41	0.32	0.52	0.42	0.40	0.56	1.78	
6	2.82	3.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.54	—	—	2.19	—	0.32	0.54	0.43	—	—	—	
	2.66	2.97	3.06	7.96	8.09	8.03	24.57	2.46	—	8.09	7.96	0.47	0.50	0.28	1.44	1.82	0.32	0.47	0.40	0.42	0.76	6.10	
7	2.11	2.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.46	—	—	1.44	—	0.32	0.46	0.39	—	—	—	
	2.04	2.28	2.32	3.93	3.97	3.95	9.16	0.92	—	3.97	3.93	0.47	0.46	0.13	0.89	1.17	0.32	0.47	0.40	0.40	0.47	1.86	
8	1.54	1.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.41	—	—	0.89	—	0.32	0.41	0.37	—	—	—	
	1.46	1.63	1.68	4.32	3.98	4.15	6.97	0.70	—	4.32	3.98	0.35	0.38	0.11	0.28	0.59	0.32	0.35	0.34	0.36	0.21	0.87	
小計								5.01	0.00														
合計							50.02	5.01		19.67	18.91			0.62								10.61	

ブロック積エ(4)・天端コンクリート(5)・基礎コンクリート(2) (右側:盛土)

ブロック番号	ブロック積護 岸高	法 長		延 長			ブロック積数量																
		法 長	平均	天端長 (天端コン)	下端長 (基礎コン)	平均長 L	ブロック 面積	裏込コンク リート	裏込コンク リート	基礎コンク リート	天端コンク リート	コンクリートシール			裏込碎石								
															直高(H1)	平均高	裏込厚			裏込 平均厚	平均 面積	立積	
												天端	下端	平均									
(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m ²)	(m ³)	(m ³)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m ²)	(m ³)		
2	4.04	4.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.51	—	—	1.89	—	0.32	0.51	0.42	—	—	—	
	3.88	4.34	4.43	7.50	7.50	7.50	33.23	—	4.98	7.50	7.50	0.64	0.58	0.30	3.20	2.55	0.32	0.64	0.48	0.45	1.15	8.63	
3	4.03	4.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.64	—	—	3.20	—	0.32	0.64	0.48	—	—	—	
	3.88	4.34	4.42	7.62	7.66	7.64	33.77	—	5.07	7.66	7.62	0.64	0.64	0.34	3.21	3.21	0.32	0.64	0.48	0.48	1.54	11.77	
4	3.98	4.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.64	—	—	3.21	—	0.32	0.64	0.48	—	—	—	
	3.85	4.30	4.38	6.90	7.06	6.98	30.57	—	4.59	7.06	6.90	0.64	0.64	0.31	3.17	3.19	0.32	0.64	0.48	0.48	1.53	10.68	
5	3.90	4.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.64	—	—	3.17	—	0.32	0.64	0.48	—	—	—	
	3.77	4.22	4.29	6.90	7.06	6.98	29.94	—	4.49	7.06	6.90	0.54	0.59	0.29	2.16	2.67	0.32	0.54	0.43	0.46	1.23	8.59	
												吐土工控除面積 08×0.783=0.63m2											
小計								0.00	19.13														
合計							127.51	19.13		29.28	28.92			1.24								39.67	


作業土工計算書


床掘り

[illegible]

名 称 函渠型側溝 300×300 構造物位置及延長(箇所)調書 元 設 計 上段 変更設計 下段				
左 側		右 側		摘 要
測 点	延長(箇所)	測 点	延長(箇所)	
NO. 12 ～ NO. 15	60.00	NO. 12 ～ NO. 15	60.00	
小計	60.00 m	小計	60.00 m	
		合計	120.00 m	一般部+集水部


名 称 ガードレール (根巻きコンクリート補強) 構造物位置及延長(箇所)調書 元 設 計 上段 変更設計 下段				
左 側		右 側		摘 要
測 点	延長(箇所)	測 点	延長(箇所)	
N012+10.0 ～ N0.14+16.7	45.00	N0.12+10.0 ～ N0.14+16.7	48.00	
小計	45.00 m	小計	48.00 m	
		合計	93.00 m	
支柱本数 45.0/4.0+1	13 本	支柱本数 48.0/4.0+1	13 本	
小計	13 本	小計	13 本	
		合計	26 本	

名称	基礎コンクリート(1)			
 10m当り				
名 称	規 格	算 式	数 量	単位
コンクリート	18-8-40	$(0.52 \times 0.30 - 1/2 \times 0.42 \times 0.20) \times 10.0$	1.14	m ³
型 枠		$(0.30 + 0.10) \times 10.0$	4.00	m ²
基礎材	RC40 t=150	0.72×10.0	7.20	m ²
基面整正		0.72×10.0	7.20	m ²

名称	基礎コンクリート(2)			
 10m当り				
名 称	規 格	算 式	数 量	単位
コンクリート	18-8-40	$(0.55 \times 0.35 - 1/2 \times 0.45 \times 0.25) \times 10.0$	1.36	m ³
型 枠		$(0.35 + 0.10) \times 10.0$	4.50	m ²
基礎材	RC40 t=150	0.75×10.0	7.50	m ²
基面整正		0.75×10.0	7.50	m ²

[illegible]

[illegible]

名称	函渠型側溝 300×300 一般部			
 10m当り				
名 称	規 格	算 式	数 量	単位
函渠型側溝	300×300 一般部		5.00	個
敷モルタル	1:3	0.40×0.03×10.0	0.12	m ³
基礎材	RC40 t=100	0.45×10.0	4.50	m ²
基面整正		0.45×10.0	4.50	m ²

名称	函渠型側溝 300×300 集水部			
※ 20mに1箇所設置（他サイズ共通）				
10m当り				
名 称	規 格	算 式	数 量	単位
函渠型側溝	300×300 集水部		5.00	個
敷モルタル	1:3	0.40×0.03×10.0	0.12	m ³
基礎材	RC40 t=100	0.45×10.0	4.50	m ²
基面整正		0.45×10.0	4.50	m ²

[illegible]