番号 令和8年度	設計の理由	町内交通渋滞緩和のためのバイパス整備	工期	令和9年3月10日まで	施工方法	指名競争入札	

実 施 設 計 書

単 抜

町道406(170)号線バイパス整備工事　第7工区(社会資本整備総合交付金)

益子町大字益子地内

ブロック積A=358m2　アスファルト舗装工A=1120m2

設　計　概　要

ブロック積	358 m2
アスファルト舗装工	1,120 m2
函渠型側溝工	120 m

設　計　用　紙(甲)

総 括 情 報 表

事務所	21 益子町	
設計書名	実施設計書　　当初　　06-21001817003-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内	
適用単価世代	0-080610(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	R8_町道406(170)号線バイパス整備工事第7工区.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
消費税等の率	06　１０％適用	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式			Y0HZZ
道路土工		1式			Y0H1Y
掘削工		1式			Y0H1Y200
掘削		1式			Y0H1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	168	m３			SZA101　　0 施工　第0-0001号内訳表
残土処理工		1式			Y0H1Y205
土砂等運搬		1式			Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 11.5km以下	259	m３			SZA105　　0 施工　第0-0002号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土等処分		１式			Y0H1Y205A0F
残土等処分	259	ｍ３			SZA133　0 施工　第0-0003号内訳表
石・ブロック積（張）工		１式			Y0H1Z
作業土工		１式			Y0H1Z20B
床掘り（掘削）		１式			Y0H1Z20BB08
床掘り 土砂 標準	169	ｍ３			SZA161　0 施工　第0-0004号内訳表
埋戻し		１式			Y0H1Z20B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	108	ｍ３			SZA181　0 施工　第0-0005号内訳表
コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）		１式			Y0H1Z2M0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打基礎コンクリート		１式			Y0H1Z2M0B22
基礎コンクリート(1) １８－８－４０　高炉 基礎砕石あり	3.6	ｍ３			SZA463　0 施工　第0-0006号内訳表
基礎コンクリート(2) １８－８－４０　高炉 基礎砕石あり	8.4	ｍ３			SZA463　0 施工　第0-0007号内訳表
現場打小口止コンクリート		１式			Y0H1Z2M0C9G
小口止コンクリート(5) １８－８－４０　高炉 一般養生	0.56	ｍ３			SZA413　0 施工　第0-0008号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	2.4	ｍ２			SZB431　0 施工　第0-0009号内訳表
小口止コンクリート(6) １８－８－４０　高炉 一般養生	0.64	ｍ３			SZA413　0 施工　第0-0010号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	2.8	ｍ２			SZB431　0 施工　第0-0009号内訳表
小口止コンクリート(7) １８－８－４０　高炉 一般養生	0.91	ｍ３			SZA413　0 施工　第0-0011号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	3.9	m２			SZB431　0 施工　第0-0009号内訳表
小口止コンクリート(8) １８－８－４０　高炉 一般養生	0.49	m３			SZA413　0 施工　第0-0012号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	2.1	m２			SZB431　0 施工　第0-0009号内訳表
コンクリート（間知）ブロック積		１式			Y0H1Z2M0B0W
ブロック積 鉄筋なし	358	m２			SZA419　0 施工　第0-0013号内訳表
胴込・裏込コンクリート		１式			Y0H1Z2M0B0X
胴込コンクリート 積工 １８－８－２５　高炉セメント	78.8	m３			SZA487　0 施工　第0-0014号内訳表
裏込コンクリート 積工 １８－８－２５　高炉セメント t=10cm	7.8	m３			SZA487　0 施工　第0-0015号内訳表
裏込コンクリート 積工 １８－８－２５　高炉セメント t=15cm	42.1	m３			SZA487　0 施工　第0-0015号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
胴込・裏込材（砕石）		１式			Y0H1Z2M0B0Y
裏込材（砕石） 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生クラッシャラン　ＲＣ－８０	104.9	ｍ３			SZA447　0 施工　第0-0016号内訳表
シール材		１式			Y0H1Z2M0C9L
コンクリートシール 無筋･鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	3.7	ｍ３			SZB401　0 施工　第0-0017号内訳表
現場打天端コンクリート		１式			Y0H1Z2M0A67
天端コンクリート(4) １８－８－２５　高炉 一般養生	1.2	ｍ３			SZA415　0 施工　第0-0018号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	6.1	ｍ２			SZB431　0 施工　第0-0009号内訳表
天端コンクリート(5) １８－８－２５　高炉 一般養生	3.2	ｍ３			SZA415　0 施工　第0-0019号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	14.2	ｍ２			SZB431　0 施工　第0-0009号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工		1式			Y0H25
作業土工		1式			Y0H25200
床掘り（掘削）		1式			Y0H25200B08
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	29	m３			SZA161　　0 施工　第0-0020号内訳表
側溝工		1式			Y0H25201
管（函）渠型側溝		1式			Y4519360000
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	96.0	m			SZA597　　0 施工　第0-0021号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	24.0	m			SZA597　　0 施工　第0-0022号内訳表
舗装		1式			Y0IZZ

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装工		１式			YOI24
舗装準備工		１式			YOI24211
不陸整正		１式			YOI24211437
不陸整正 補足材料なし 全ての費用	700	ｍ２			SZD001　　0 施工　第0-0023号内訳表
アスファルト舗装工		１式			YOI24212
下層路盤（車道・路肩部）		１式			YOI24212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚２００ｍｍ 1層施工 全ての費用	420	ｍ２			SZD005　　0 施工　第0-0024号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）		１式			YOI24212A1L
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用	1,120	ｍ２			SZD009　　0 施工　第0-0025号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（車道・路肩部）		１式			Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	1,120	ｍ２			SZD023　　0 施工　第0-0026号内訳表
防護柵工		１式			Y0I26
路側防護柵工		１式			Y0I26219
ガードレール		１式			Y0I262195I9
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白) 施工規模　５０～１００ｍ未満	93.0	ｍ			SF261　　0 施工　第0-0027号内訳表
支柱設置	26	本			SZA903　　0 施工　第0-0028号内訳表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 全ての費用	7.02	ｍ３			SZB401　　0 施工　第0-0029号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	51.0	ｍ２			SZB431　　0 施工　第0-0009号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方 消費税額		1式			
＊＊請負工事費＊＊					

施 工 内 訳 表

掘削　　SZA101　　施工　第0-0001号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次			バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次		MA234
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0002号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　11.5km以下　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

残土等処分　　SZA133

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
残土受入費 砂利採取場への搬出（整地費用を含む）			残土受入費 砂利採取場への搬出（整地費用を含む）		T2608
小計					

施 工 内 訳 表

床掘り　　SZA161　　施工　第0-0004号内訳表

土砂　　標準　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

埋戻し　SZA181

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

最大埋戻幅1m以上4m未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料			振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		KQ805
タンパ（ランマ）賃料			タンパ（ランマ）賃料		KQ632
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
ガソリン レギュラー　スタンド			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

基礎コンクリート(1)　SZA463　施工　第0-0006号内訳表

１８－８－４０　高炉　基礎砕石あり　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
普通作業員			普通作業員		RA010
型わく工			型わく工		RA165
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート（１８－８－４０） （W／C指定なし）			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０％		T1104
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

基礎コンクリート(2)　SZA463　施工　第0-0007号内訳表

１８－８－４０　高炉　基礎砕石あり　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
普通作業員			普通作業員		RA010
型わく工			型わく工		RA165
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート（１８－８－４０） （W／C指定なし）			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０％		T1104
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

小口止コンクリート(5)　SZA413　施工　第0-0008号内訳表

１８－８－４０　高炉　一般養生　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
普通作業員			普通作業員		RA010
型わく工			型わく工		RA165
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
生コンクリート（１８－８－４０） 高炉（W／C　６０%以下）			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０%		T1205
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

型枠　SZB431　施工　第0-0009号内訳表

一般型枠　鉄筋･無筋構造物　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

小口止コンクリート(6)　SZA413　施工　第0-0010号内訳表

１８－８－４０　高炉　一般養生　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
普通作業員			普通作業員		RA010
型わく工			型わく工		RA165
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
生コンクリート（１８－８－４０） 高炉（W／C　６０%以下）			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０%		T1205
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

小口止コンクリート(7)　SZA413　施工　第0-0011号内訳表

１８－８－４０　高炉　一般養生　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
普通作業員			普通作業員		RA010
型わく工			型わく工		RA165
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
生コンクリート（１８－８－４０） 高炉（W／C　６０%以下）			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０%		T1205
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

小口止コンクリート(8)　SZA413　施工　第0-0012号内訳表

１８－８－４０　高炉　一般養生　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
普通作業員			普通作業員		RA010
型わく工			型わく工		RA165
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
生コンクリート（１８－８－４０） 高炉（W／C　６０%以下）			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０%		T1205
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

ブロック積　　SZA419

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

鉄筋なし　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
ブロック工			ブロック工		RA040
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
間知ブロック			間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面		TK106
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

胴込コンクリート　SZA487　施工　第0-0014号内訳表

積工　１８－８－２５　高炉セメント　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ020
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート（１８－８－２５） 高炉（W／C　６０%以下）			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０%		T1211

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

裏込コンクリート　SZA487　施工　第0-0015号内訳表

積工　１８－８－２５　高炉セメント　t=10cm　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ020
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート（１８－８－２５） 高炉（W／C　６０%以下）			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０%		T1211

施 工 内 訳 表

t=10cm

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

裏込材（砕石）　SZA447　施工　第0-0016号内訳表

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　再生クラッシャラン　ＲＣ－８０　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン ＲＣ－８０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCF02

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

コンクリートシール　SZB401　施工　第0-0017号内訳表

無筋･鉄筋構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート（１８－８－２５） （W／C指定なし）			生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　W／C５５％		T1101
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計					

施 工 内 訳 表

天端コンクリート(4)　SZA415　施工　第0-0018号内訳表

１８－８－２５　高炉　一般養生　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
生コンクリート（１８－８－２５） （W／C指定なし）			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０％		T1101
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

天端コンクリート(5)　SZA415　施工　第0-0019号内訳表

１８－８－２５　高炉　一般養生　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ024
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
生コンクリート（１８－８－２５） （W／C指定なし）			生コンクリート １８－８－２５　高炉　W／C６０％		T1101
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

床掘り　SZA161　施工　第0-0020号内訳表

土砂　小規模　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次		MA204
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0021号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ 縦横断型 300×300			円形側溝　縦断用 内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５		T1H00
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0022号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用 縦横断型 300×300			円形側溝　縦断用 内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５		T1H41
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

不陸整正　　SZD001　　施工　第0-0023号内訳表

補足材料なし　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0024号内訳表

全仕上り厚２００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン ＲＣ－４０			クラッシャラン Ｃ－４０		TCF04
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0025号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石 Ｍ－４０			再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０		TCD20
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0026号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 　エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			アスファルト混合物 　密粒度（２０）		T1480
アスファルト乳剤 　ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 　ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油			軽油 　パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工　SF261　施工　第0-0027号内訳表

Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)　施工規模　５０～１００ｍ未満　1　ｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込	1.000	m			REK08
小計	1	m			

支柱設置　SZA903

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

1　本　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料			ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料		KQ430
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0029号内訳表

無筋･鉄筋構造物　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式			コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式		MC316
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート（１８－８－２５） （W／C指定なし）			生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　W／C５５％		T1101
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施工条件書

（●：適用する　○：適用しない）

項　目	事　　項
工程関係	○ 1　他の工事の開始又は完了により、施工時期、全体工期等に影響がある。 他 の 工 事 名　： 他の工事の工期　：　令和　年　月　日　～　令和　年　月　日 ○ 2　関係機関等との協議の結果、次のとおり条件が付され、当該工事の工程に影響がある。又は、関係機関等との協議に未成立のものがある。 関 係 機 関 等　： 影　響　範　囲　： 施　工　時　期　：　令和　年　月　日　～　令和　年　月　日 施　工　時　間　： 施　工　方　法　： 協 議 成 立 見 込： そ　の　他　： ○ 3　本工事は、余裕期間設定工事である。 工事着手期限日：契約締結日の翌日から起算して＿＿＿＿日以内 工事に着手できない（条件指定）期間：　契約締結日の翌日　～　令和　年　月　日 ※工程以外の事項については特記仕様書を参考のこと。 ○ 4　本工事区間内には埋蔵文化財（または○○（県市）文化財）がある。そのため、工事着手前に○○（県市）○○課との立会による確認が必要である。 なお、工事中に遺構又は遺物等を発見した場合は、直ちに工事を中止し、速やかに監督職員に報告すること。 ○ 5　本工事の工期は出水期間（6月1日から10月31日）を含んでいる 出水期間中は河川区域における工事は行ってはならないが、以下に示す工種等（以下に掲げる工種のうち●を記したもの）においてはこの限りではない。 なお、この場合において、別途特記仕様書に記載する「出水期間中の現場管理及び施工」に係る事項を遵守すること。 ○ 準備・後片付け（直接工事で計上するもの以外を対象とする。既設堤防の治水上の安全を下げないよう留意すること） ○ 河道掘削・浚渫工（河道の状況や河川特性を十分に留意すること） ○ 天端舗装工（既設堤防の治水上の安全を下げないよう留意すること） ○ 工事用道路工・管理用道路工（既設堤防の治水上の安全を下げないよう留意すること） ○ 土砂運搬工（河道内の仮置土は出水時に流下阻害とならないこと） ○ 根固め（乱積み）工（河道内において製作している根固は出水時に流下阻害とならないこと（型枠等含む）） ○ その他監督職員が承諾した工種 ○ 6　出水期間中の工事の全部又は一部の施工の一時中止について 出水期間については、受発注者で協議の上、工事の全部又は一部の施工を一時中止する手続きを行うことが出来る。また、出水期間中に工事の全部又は一部の施工を一時中止した場合において、契約工期の終期日の変更は行わない。 但し受注者の責に帰すことが出来ない事由による工期の延長等についてはこの限りではない。 ○ 7　その他　内容

施工条件書

（●:適用する　○:適用しない）

項　目	事　　項
用地関係	○ 1　工事用地等に未処理部分があるので、監督職員と協議の上、立ち入り等を行うこと。 場 所 、 範 囲　: 処理見込み時期　: ● 2　本工事において、受注者が施工上必要とする営繕用地（受注者の現場事務所、休憩所、資材置場、駐車場等）は、受注者自らが準備し、確保すること。 また、その用地選定にあたっては原則民有地を確保することとし、民有地の確保が困難で、やむを得ず官有地に設置等を計画する場合は、事前に監督職員と協議の上、占用申請等必要な手続きを行うこと。 ○ 3　仮設道路、仮設ヤード等の指定がある。 官 地 民 地 の 別　: 面　　積　: 期　　間　:　令和　年　月　日　～　令和　年　月　日 役 務 費 の 有 無 : ○ 4　その他　内容
公害・環境対策関係	○ 1　施工方法等において、公害防止の為の制限がある。 対　象　工　種　: 対　象　箇　所　: 制　限　内　容　: ○ 2　騒音・振動等の測定を指定する箇所がある。 対　象　工　種　: 対　象　箇　所　: 制　限　内　容　: ○ 3　地元対策上や法改正等により規制処置が必要となった場合は、監督職員に報告し協議する。 内　　容　: ○ 4　河川土工等で、河川を汚濁させる場合は事前に協議のうえ、その対策の措置を講ずること。 ○ 5　水替・流入防止施設が必要である。 対　象　工　種　: 対　象　箇　所　: 制　限　内　容　: ○ 6　濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする。 対　象　工　種　: 対　象　箇　所　: 時　　期　: 処　理　施　設　: 排水の水質目標値 : 排　水　場　所　: ○ 7　当初計画と現場条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する。 ○ 8　本工事の着手前と完成後に、付近の家屋及び工作物等の外観調査を行い、工事による影響を把握すること。なお、調査方法、範囲等については、監督職員と協議すること。 ○ 9　その他　内容

施工条件書

（●:適用する　○:適用しない）

項　目	事　　項

安全対策関係

○ 1　一般の車両・歩行者の通行の影響を受けるため、交通誘導警備員を配置する必要がある。

○ (1) 一般的な工事の場合

交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし配置場所は監督職員と協議するものとする。

○ (2) 栃木県公安委員会告示第54号で定める路線の場合

交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を1名以上配置しなければならない。また、警備員の配置場所は監督職員と協議するものとする。

○ (3) 図面により配置を指定した場合

工事の施工にあたっては、別添図面のとおり交通誘導警備員を配置し、一般交通等に支障を及ぼさないように十分注意して施工するものとする。

○ (4) 交通誘導警備員の計上

交通誘導警備員は下表のとおり見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合等は別途協議する。

区分	現場条件	交通誘導警備員A			交通誘導警備員B		
		日数	配置	人数	日数	配置	人数
1	昼間勤務　(8:00～17:00) （うち交替要員○人）						
2	夜間勤務　(20:00～5:00) （うち交替要員○人）						
3	24時間勤務 （うち交替要員○人）						

延べ　＿＿＿＿＿人

〔　昼　＿＿＿＿＿人　　夜　＿＿＿＿＿人　〕

○ 2　鉄道、ガス、電気、水道等の施設と近接する工事であるため、施工方法等に制限がある

内　　容　：

○ 3　落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設の計上がある。

内　　容　：

○ 4　発破作業等の制限、又は保安設備、保安要員の配置指定がある。

内　　容　：

○ 5　昼夜の通行車両、自転車歩行者、飛び石防止等の安全確保をすること

内　　容　：

○ 6　その他　内容

工事用道路関係

○ 1　一般道路を搬入路として使用するには次の制約がある。

(1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある。

搬 入 経 路　：

使用期間、時間帯：

(2) 搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である。

処 置 内 容　：

(3) 本工事周辺道路の損傷を把握するため、着手前と完成後に現地調査を行うこと。

処 置 内 容　：

○ 2　仮設道路を設置する。

(1) 仮設道路の安全施設が必要である。

内　　容　：

(2) 仮設道路の維持補修が必要である。

内　　容　：

(3) 工事終了後の処理：　　○　在置　　○　撤去

○ 3　その他　内容

施工条件書

（●：適用する　○：適用しない）

項　目	事　　項
仮設備関係	○ 1　仮土留、仮橋、足場等の仮設物を、次年度にわたり使用又は他の工事に転用もしくは兼用する。 内　　容　　： ○ 2　仮設備の構造及びその施工方法を次のとおり指定する。 内　　容　　： ○ 3　その他　内容
建設副産物関係	● 1　建設発生土処理場所 ○ 指定処理（A） 残土の処理場所　：　　運搬距離 ＿＿＿km ● 指定処理（B） 設計上、残土の処理場所は、＿10＿kmの範囲内に処理すると見込んでいるが、発注後、監督職員と協議する。 ○ その他 本工事は『栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則』に基づく土壌試験を必要とする工事である。（29項目の試験） ○ 2　「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（平成12年法律第104号）」に基づき、分別解体及び再資源化の実施について適正な措置を講ずること。 ○（1）本工事で発生する建設廃棄物は、設計上、次の施設に持ち込むことを見込んでいる。 再生資源化施設（Co塊、As塊） 処理品目：　○　Co塊　○　As塊 施設名 所在地：　処理施設所在地　運搬距離：＿＿＿＿km 処理品目：　○　Co塊　○　As塊 施設名 所在地：　処理施設所在地　運搬距離：＿＿＿＿km 再生資源化施設（建設発生木材） 処理品目：　○　建設発生木材 所在地：＿＿＿＿＿＿　運搬距離：＿＿＿＿km ただし、上記は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。 ○（2）特定建設資材を、材料として使用する工事である。 ※特定建設資材：ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄと鉄筋を含む建設資材、木材、ｱｽﾌｧﾙﾄ ○ 3　舗装版の切断時に発生する濁水の適正な処理 本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）」に基づき適正に処理しなければならない。 また、下記の処理施設は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は、設計変更の対象とする。 積算上の処理施設：　○○○会社（○○○市○○）　運搬距離 ＿＿＿km ○ 4　建設汚泥の処理（舗装版切断時に発生する濁水を除く。） 下記の処理施設は、積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。ただし、建設汚泥については「栃木県建設汚泥処理施設名簿」より適切な施設を選定すること。 積算上の処理施設：　○○○会社（○○○市○○） ※「栃木県建設汚泥処理施設名簿」は、栃木県ホームページに掲載されている。 ホーム＞県政情報＞庁舎・組織の案内＞県土整備部　＞技術管理課＞4. その他情報＞栃木県建設汚泥処理施設名簿について http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/kensetsuodei.html

施工条件書

（●：適用する　○：適用しない）

項　目	事　　項
工事支障物件	●　受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督職員に報告しなければならない。また、施工の障害となる占用物件がある場合は、占用者とその処置について打ち合わせを行い、監督職員に報告しなければならない。 受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督職員に連絡し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。 ○ 1　地上、地下等への占用物件等で次のとおり工事支障物件が存在する。 ① 支障物件　：　　② 支障物件　： 移設時期　：令和　年　月　日頃　　移設時期　：令和　年　月　日頃 管理者名　：　　管理者名　： ○ 2　工事区間には次の占用物件が存在するので、占用物件管理者に立会を求め、占用物件に影響を与えないよう施工すること。 ○ 電話　○ 電気　○ 上水道　○ 下水道 ○ ガス　○ 鉄道　○ 警察　○ その他　： ○ 3　工事区間では次の占用物件が施工中であるので、占用物件管理者との工程調整を密に行い、工事に支障のないよう調整すること。 ○ 電話　○ 電気　○ 上水道　○ 下水道 ○ ガス　○ 鉄道　○ 警察　○ その他　： ○ 4　その他　内容　：
薬液注入関係	○ 1　薬液注入については、設計図書のとおり行うこと。 ○ 2　周辺環境への影響について、次の調査を実施すること。 調　査　内　容　：
その他	○ 1　工事用資機材の保管及び仮置きは、次のとおりとする。 保　管　場　所　： 保　管　期　間　： 保　管　方　法　： ○ 2　工事現場発生品があるので、次のとおり取り扱うこと。 発　生　品　名　： 発　生　数　量　： 再利用の有無： 引渡し場所　： ○ 3　支給材料及び貸与品があるので、次のとおり取り扱うこと。 支　給　品　名　： 品質、規格又は性能： 支　給　数　量　： 引渡し場所　： 引渡し期間　： ○ 4　関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等がある。 内　　容　： ○ 5　架設工法を指定する。 内　　容　： ○ 6　工事用電力等を指定する 内　　容　： ○ 7　新技術・新工法・特許工法を指定する。 内　　容　： ○ 8　部分使用を行う必要がある。 内　　容　： ○ 9　その他